

**KOSZTORYSOWANIE  
DOROTA THIEMANN  
WAWRÓW 18 B  
Tel. 793 622 111**

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

ZADANIE INWESTYCYJNE	<b>OGRODZENIE PLACU MANEWROWEGO OD STRON UL. SYBIRAKÓW ORAZ OGRODZENIE WEWNĘTRZNE WYZNACZAJĄCE ZACHODNIĄ GRANICĘ DZIAŁEK 458/2 I 459/2</b>
ADRES	UL. PODMIEJSKA 18 66-400 GORZÓW WLKP

**INWESTOR:  
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO  
UL. PODMIEJSKA 18 , 66-400 GORZÓW WLKP.**

**OPRACOWANIE :**  
mgr Dorota Thiemann – kosztorysant  
stowarzyszony w SKB

**EGZEMPLARZ NR 1**

## **Przedmiar robót**

**Przedmiot kosztorysu: OGRODZENIE PLACU MANEWROWEGO OD STRONY UL. SYBIRAKÓW ORAZ OGRODZENIE WEWNĘTRZNE WYZNACZAJĄCE ZACHODNIĄ GRANICĘ DZIAŁKI 458/2 I 459/2**

**Lokalizacja: Gorzów Wlkp.  
ul. Podmiejska**

**Opracowany przez: Dorota Thiemann - kosztorysant stowarzyszony w SKB**

**Wartość kosztorysowa:**

słownie:

**Poziom cen:** IV kw 2015

Kosztorys sporządził

Data:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
**OGRODZENIE PLACU MANEWROWEGO OD STRONY UL. SYBIRAKÓW ORAZ OGRODZENIE WEWNĘTRZNE WYZNACZAJĄCE ZACHODNIĄ GRANICĘ DZIAŁKI 458/2 I 459/2**

Identyfikator kosztorysu: 1-PRZEDMIAR-OGRODZENIE WORD 2016

**WD Spis działów przedmiaru robót**

wyk.dn: 2016-02-29 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
		1 OGRODZENIE OD UL SYBIRAKÓW
		2 ROBOTY SANITARNE
		3 OGRODZENIE WEWNĘTRZNE
		4 MONTAŻ ODBOJNIC PARKINGOWYCH KAUCZUKOWYCH
		5 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU



Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
100	KNR 2-01 214-4	STB 01.01.00	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [RMS=28]	m3	8,88		
<b>Razem element 1.1: Rozbiórka istniejącego ogrodzenia</b>							
<b>1.2 Rozbiórka nawierzchni asfaltowej</b>							
110	KNR 4-01 104-2	STB 01.01.00	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głęb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. III 103,60*0,6*0,5 31,08	m3	31,08		
120	KNR 2-31 813-3	STB 01.01.00	Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (10,60+30,0*3,0+3,0) 103,60	m	103,60		
130	KNR 2-31 812-3	STB 01.01.00	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 103,60*0,09 9,32	m3	9,32		
140	KNR 2-31 1091-4	STB 01.01.00	Cięcie nawierzchni betonowych o gr 6 cm 100,0 100,00	m	100,00		
150	KNR 2-31 1091-5	STB 01.01.00	Dodatek za zwiększoną grubość o 1 cm [RMS=22] 100 100,00	m	100,00		
160	KNR 2-31 803-1	STB 01.01.00	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ręcznie, gr.nawierzchni 3 cm 100*2,60 260,00	m2	260,00		
170	KNR 2-31 803-2	STB 01.01.00	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [RMS=5]	m2	260,00		
180	KNR 2-31 801-3	STB 01.01.00	Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 cm mechanicznie	m2	260,00		
190	KNR 2-31 801-4	STB 01.01.00	Rozebranie podbudowy betonowej mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.12 cm [RMS=8]	m2	260,00		
200	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 260*0,08 20,80	m3	20,80		
210	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	20,80		
220	KNR 4-01 200-200	STB 01.01.00	Opłata za utylizację asfaltu	m3	20,80		
230	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 260,0*0,20 52,00	m3	52,00		
240	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	52,00		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
250	KNR 4-01 300-300	STB 01.01.00	Oplata za utylizację gruzu	m3	52,00		
<b>Razem element 1.2: Rozbiórka nawierzchni asfaltowej</b>							
<b>1.3 Rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych</b>							
260	KNR 2-25 407-5	STB 01.01.00	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1 m2	m2	70,80		
			17,70*4,0			70,80	
<b>Razem element 1.3: Rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych</b>							
<b>1.4 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej</b>							
270	KNR 2-31 807-1	STB 01.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	28,50		
			10,0*1,20			12,00	
			11,0*(0,30+0,60+0,6)			16,50	
<b>Razem element 1.4: Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej</b>							
<b>1.5 Roboty ziemne</b>							
280	KNR 2-01 216-2	STB 01.02.00	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3, kat.gruntu III	m3	170,50		
			(147,0+5,0-4)*0,9*(0,4+0,6+0,6)*0,8			170,50	
290	KNR 2-01 317-2	STB 01.02.00	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	42,62		
			(147,0+5,0-4)*0,9*(0,4+0,6+0,6)*0,2			42,62	
300	KNR 2-01 320-2	STB 01.02.00	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	170,20		
			170,50+42,62			213,12	
			-7,40			-7,40	
			-(147,0+5,0-4,0)*0,80*0,30			-35,52	
310	KNR 2-01 211-7	STB 01.02.00	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębiorne o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III	m3	8,00		
			31,76+7,94			39,70	
			-31,70			-31,70	
320	KNR 2-01 214-4	STB 01.02.00	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [RMS=28]	m3	8,00		
<b>Razem element 1.5: Roboty ziemne</b>							
<b>1.6 Roboty zbrojarskie</b>							

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
330	KNR 2-02 290-2	STB 01.03.00	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane (140,5+5,0-4,0)*4,0*0,6 17/1000	t	0,35		
						0,35	
340	KNR 2-02 290-1	STB 01.03.00	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie (140,50+5,0-4,0)/0,30*0,9*0,222/1000	t	0,09		
						0,09	

**Razem element 1.6: Roboty zbrojarskie****1.7 Roboty betonowe**

350	KNR 2-02 1101-1	STB 01.03.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (147,0+5,0-4)*0,5*0,1	m3	7,40		
						7,40	
360	KNR 2-02 202-1	STB 01.03.00	Cokół z fundamentem żelbetowy prostokątne o szer.do 0.6 m (147,0+5,0-4,0)*0,95*0,30	m3	42,18		
						42,18	

**Razem element 1.7: Roboty betonowe****1.8 Roboty izolacyjne**

370	KNR 2-02 603-9	STB 00.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (147,0+5,0-4,0)*0,80*2,	m2	236,80		
						236,80	
380	KNR 2-02 603-10	STB 00.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następną warstwa	m2	236,80		
						236,80	
390	KNR 2-02 617-2	STB 00.00.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych, taśmą dylatacyjną PCW /zabetonowaną/ 200 "3" (147,0+5,0-4,0)/3,0	m	49,33		
						49,33	

**Razem element 1.8: Roboty izolacyjne****1.9 Ogrodzenie**

400	200-20	STB 01.05.00	Montaż ogrodzenia systemowego panelowego z zgrzewanych z drutów pionowych i poziomych oraz przetłacznych wzdłużnie, mocowanych do słupków stalowych ogrodzeniowych o wys. 1,60 m na słupkach 40x60x1800 o rozstawie 2,59 m ( wszystkie elementy cynkowane ogiowo)	m	148,00		
						152,00	
						-4,00	
410	KNR 2-23 402-2 [R=0,955]	STB 01.05.00	Montaż bramy 400 x 180 cm dwuskrzydłowa wraz ze słupkami i fundamentami 30/30/80 cm z betonu C16/20 ( wszystkie elementy cynkowane ogiowo)	szt	1,00		

**Razem element 1.9: Ogrodzenie**

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1.10 Roboty malarskie</b>							
420	KNR 2-02 1506-4	STB 01.06.00	Malowanie farbami powierzchni betonu 2-krotne (11,90+1,90+1,0+10,60 +30,0*3,0+19,80+1,0-4) *(0,3+0,15+0,15)	m2	79,32		
						79,32	
<b>Razem element 1.10: Roboty malarskie</b>							
<b>1.11 Podbudowy</b>							
430	KNR 2-31 103-2	STB 01.07.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV	m2	145,32		
						145,32	
440	KNR 2-31 105-1	STB 01.07.00	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	145,32		
450	KNR 2-31 105-2	STB 01.07.00	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [RMS=7]	m2	145,32		
<b>Razem element 1.11: Podbudowy</b>							
<b>1.12 Nawierzchnia z płyt ażurowych</b>							
460	KNR 2-25 407-3	STB 01.07.00	Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1 m2 płyty ażurowe z odzysku 90% nowe 10 %	m2	46,82		
						46,82	
<b>Razem element 1.12: Nawierzchnia z płyt ażurowych</b>							
<b>1.13 Nawierzchnia z kostki betonowej</b>							
470	KNR 2-31 511-3	STB 01.07.00	Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	38,50		
						28,50	28,50
						10,0	10,00
<b>Razem element 1.13: Nawierzchnia z kostki betonowej</b>							
<b>1.14 Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej</b>							
480	KNR 2-31 109-3	STB 01.07.00	Podbudowy betonowe bez dylatacji, gr.warstwy po zagęszczeniu 12 cm [R=1,55;S=1,55]	m2	60,00		
						60,00	
490	KNR 2-31 109-4	STB 01.07.00	Podbudowy betonowe bez dylatacji, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.12 cm [RMS=8;R=1,55;S=1,55]	m2	60,00		
500	KNR 2-31 311-1	STB 01.07.00	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, warstwa wiążąca o gr.4 cm po zagęszczeniu [R=1,3;S=1,3]	m2	60,00		
510	KNR 2-31 311-5	STB 01.07.00	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu [R=1,3;S=1,3]	m2	60,00		



Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
520	KNR 2-31 311-6	STB 01.07.00	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu [R=1,3;S=1,3]	m2	60,00		
530	KNR 2-31 401-6	STB 01.07.00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x40 cm, grunt kat.III-IV	m	105,00		
540	KNR 2-31 402-4	STB 01.07.00	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 105,0*0,09	m3	9,45		9,45
550	KNR 2-31 403-3	STB 01.07.00	Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	105,00		
<b>Razem element 1.14: Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej</b>							

**1.15 Nawierzchnia trawiasta**

560	KNR 2-31 103-2	STB 01.07.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie,	m2	147,48		
570	KNR 2-21 218-1 [R=0,955]	STB 01.07.00	Rozściełanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z przerzutem 105,0*1,0*0,30 31,50 2,40*17,70*0,30 12,74	m3	44,24		
580	KNR 2-21 401-4 [R=0,955]	STB 01.07.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat.I-II 105,*1,0 105,00 17,70*2,40 42,48	m2	147,48		
<b>Razem element 1.15: Nawierzchnia trawiasta</b>							

**1.16 Nawierzchnia żwirowa**

590	KNR 2-31 103-2	STB 01.07.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie,	m2	60,15		
600	KNR 2-31 202-5	STB 01.07.00	Nawierzchnie żwirowe chodników, gr.warstwy 5 cm po zagęszczeniu, rozściełane ręcznie (1,90+1,0+10,60+30,0*3,0+19,80+1,0-4)*0,5 60,15	m2	60,15		
610	KNR 2-31 202-6	STB 01.07.00	Nawierzchnie żwirowe chodników, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.5cm po zagęszczeniu, rozściełane ręcznie [RMS=15]	m2	60,15		
<b>Razem element 1.16: Nawierzchnia żwirowa</b>							

**Razem rozdział 1: OGRODZENIE OD UL SYBIRAKÓW****2 ROBOTY SANITARNE**

620	100-10		Przebudowa wpustu ściekowego (przeniesienie wpustu deszczowego ok. 1,50 m) - odkopanie studni i odcinka kanalizacji deszczowej - demontaż studni i odcinka kanalizacji deszczowej - wykonanie studni i podłączenie kanalizacji deszczowej	kpl	1,00		
-----	--------	--	--	-----	------	--	--

**Razem rozdział 2: ROBOTY SANITARNE****3 OGRODZENIE WEWNĘTRZNE**

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>3.1 Rozbiórka istniejącego ogrodzenia</b>							
630	KNR 2-25 307-3	STB 01.01.00	Ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych - rozebranie 48,0*2,0	m2	96,00		
							96,00
640	KNR 2-31 812-3	STB 01.01.00	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu (w zakresie niezbędnym do wynonania cokołu ogrodzenia) [R=1,2] 48,0*0,30*0,20	m3	2,88		
							2,88
<b>Razem element 3.1: Rozbiórka istniejącego ogrodzenia</b>							
<b>3.2 Roboty ziemne</b>							
650	KNR 2-01 317-2	STB 01.02.00	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV 48,0*1,0*0,3	m3	14,40		
							14,40
660	KNNR 1 527-4	STB 01.02.00	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpiętości 42.00 m	kpl	1,00		
670	KNNR 1 527-9	STB 01.02.00	Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpiętości 42.00 m	kpl	1,00		
680	KNR 4-01 108-6	STB 01.02.00	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III 14,4	m3	14,40		
							14,40
690	KNR 4-01 108-8	STB 01.02.00	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	14,40		
<b>Razem element 3.2: Roboty ziemne</b>							
<b>3.3 Roboty zbrojarskie</b>							
700	KNR 2-02 290-2	STB 01.03.00	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane 48,0*4,0*0,617/1000	t	0,12		
							0,12
710	KNR 2-02 290-1	STB 01.03.00	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie 48,0/0,30*0,9*0,282/100 0	t	0,04		
							0,04
<b>Razem element 3.3: Roboty zbrojarskie</b>							
<b>3.4 Roboty betonowe</b>							
720	KNR 2-02 1101-1	STB 01.04.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 48,0*0,3*0,1	m3	1,44		
							1,44
730	KNR 2-02 202-1	STB 01.04.00	Cokół żelbetowy z C16/20 48,0*1,60*0,30	m3	23,04		
							23,04
<b>Razem element 3.4: Roboty betonowe</b>							
<b>3.5 Roboty izolacyjne</b>							

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
740	KNR 2-02 603-9	STB 00.00.00	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 48,0*0,80*2,0 76,80	m2	76,80		
750	KNR 2-02 603-10	STB 00.00.00	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m2	76,80		
<b>Razem element 3.5: Roboty izolacyjne</b>							

**3.6 Ogrodzenie**

760	300-20	STB 01.05.00	Montaż ogrodzenia z desek kompozytowych pełnych 6x15x2,27*180 cm w kolorze grafitowym czarnym, słupki i mocowania systemowe	m	48,00		
<b>Razem element 3.6: Ogrodzenie</b>							

**3.7 Roboty malarskie**

770	KNR 2-02 1506-4	STB 01.06.00	Malowanie farbami powierzchni betonu 2-krotne 48,0*(0,7*2,0+0,30) 81,60	m2	81,60		
<b>Razem element 3.7: Roboty malarskie</b>							

**Razem rozdział 3: OGRODZENIE WEWNĘTRZNE****4 MONTAŻ ODOJNIC PARKINGOWYCH KAUCZUKOWYCH**

780	200-20	STB 01.07.00	Montaż odbojnic parkingowych kauczukowych (dwie na jedno miejsce parkingowe) 900x150x100mm	kpl	26,00		
<b>Razem rozdział 4: MONTAŻ ODOJNIC PARKINGOWYCH KAUCZUKOWYCH</b>							

**5 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU**

790	KNR 2-21 217-2 [R=0,955]		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami, grunt zadarniony 2,70*3,30 8,91	m3	8,91		
800	KNR 4-01 108-5		Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.I-II	m3	8,91		
810	KNR 4-01 108-8		Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	8,91		
820	KNR 2-31 103-2		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie,	m2	8,91		
830	KNR 2-31 105-1		Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	8,91		
840	KNR 2-31 105-2		Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [RMS=7]	m2	8,91		
850	KNR 2-31 511-2		Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej [R=1,55;S=1,55]	m2	8,91		

**Razem rozdział 5: NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU**

**Razem kosztorys: OGRODZENIE PLACU MANEWROWEGO OD STRONY UL. SYBIRAKÓW ORAZ OGRODZENIE WEWNĘTRZNE WYZNACZAJĄCE ZACHODNIĄ GRANICĘ DZIAŁKI 458/2 I 459/2**