

**KOSZTORYSOWANIE  
DOROTA THIEMANN  
UL. KAZIMIERZA WIEKIEGO 61, POK. 212  
Tel. 793 622 111**

## **TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**

ZADANIE INWESTYCYJNE	<b>REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU WORD</b>
ADRES	UL. PODMIEJSKA 18 66-400 GORZÓW WLKP

**INWESTOR:**  
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO  
UL. PODMIEJSKA 18 , 66-400 GORZÓW WLKP.

OPRACOWANIE :  
mgr Dorota Thiemann – kosztorysant  
stowarzyszony w SKB

EGZEMPLARZ NR 1

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

### REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU WORD W GORZOWIE WLKP.

Nr	Podstawa	STWIOR	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>DACH BUDYNKU GŁÓWNEGO</b>						
<b>1.1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>						
10	Norma zakadowa	STB 00.00.00	Montaż wyciągu towarowego osobowego na ścianie budynku	kpl	1,00		
20	Norma zakadowa	STB 00.00.00	Czas pracy wyciągu towarowego osobowego	kpl	1,00		
30	Norma zakadowa	STB 00.00.00	Demontaż wyciągu towarowo osobowego	kpl	1,00		
40	100-10	STB 00.00.00	Podwieszenie i zabezpieczenie elementów znajdujących się na dachu w celu wykonania robót	Kpl	1,00		
50	200-10	STB 00.00.00	Ułożenie i zamontowanie elementów wcześniej zdemontowanych i podwieszonych	kpl	1,00		
<b>Razem element 1.1: Roboty przygotowawcze</b>							
<b>1.2</b>	<b>Dach</b>						
60	KNR 0-17 IGM 2608-1	STB 01.02.00	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	489,94		
70	KNR 0-17 IGM 2608-2	STB 01.02.00	Przygotowanie starego podłoża poprzez impregnację środkiem gruntującym	m2	489,94		
80	KNR 0-22 IGM 531-1	STB 01.02.00	Przygotowanie podłoża - istniejące pęcherze naciąć i zgrzać palnikiem	m2	489,94		
90	KNR 0-22 IGM 531-2	STB 01.02.00	Krycie dachów papą termozgrzewalną o parametrach : gr - 5,2 mm wkład 250g/m2 giętkość na niskie temperatury -(30)	m2	489,94		
<b>Razem element 1.2: Dach</b>							
<b>1.3</b>	<b>Obróbki z papy</b>						
100	KNR 2-02 WACETO B 504-3	STB 01.02.00	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej ATTYKA DACHU	m2	20,80		
<b>Razem element 1.3: Obróbki z papy</b>							
<b>1.4</b>	<b>Wywiewki kanalizacyjne</b>						
110	KNR 4-01 1212-40	STB 01.02.00	Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - rur kanalizacyjnych żeliwnych - analogia wywiewzaków	m	11,00		
120	KNR 4-01 100-10	STB 01.02.00	Uzupełnienie czapek na wywiewzakach	szt	2,00		
130	200-20	STB 01.02.00	Uszczelnienie masą asfaltową na gorąco styku papy przy wywiewkach kanalizacyjnych	szt	11,00		
<b>Razem element 1.4: Wywiewki kanalizacyjne</b>							
<b>1.5</b>	<b>Uszczelnienie przy kominach</b>						

140	200-20	STB 01.02.00	Uszczelnienie obróbek blacharskich przy kominach silikonem dekarским	m	51,00		
<b>Razem element 1.5: Uszczelnienie przy kominach</b>							
<b>1.6 Wymiana obróbki ściany szczytowej od ul. Podmiejskiej wg zalecenia z</b>							
150	KNR 4-01 535-8	STB 01.01.00	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	6,50		
160	KNR 2-02 507-2	STB 01.02.00	Obróbki z blachy tytanowo cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	8,45		
<b>Razem element 1.6: Wymiana obróbki ściany szczytowej od ul. Podmiejskiej wg zalecenia z przeglądu budynku</b>							
<b>1.7 <del>Wymiana instalacja odgromowa</del></b>							
170	<del>KNNR 9 601-5</del>	<del>STE 01.01.01</del>	<del>Demontaż przewodów nienaprzężanych, poziomych</del>	<del>m</del>	<del>230,40</del>		
180	<del>KNNR 5 601-2</del>	<del>STE 01.01.01</del>	<del>Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach klejonych</del>	<del>m</del>	<del>230,40</del>		
190	<del>KNNR 5 612-1</del>	<del>STE 01.01.01</del>	<del>Złącze do rynny okapowej montowane na dachu</del>	<del>szt</del>	<del>8,00</del>		
200	<del>KNNR 5 612-5</del>	<del>STE 01.01.01</del>	<del>Złącze kontrolne połączone pręt-pręt</del>	<del>szt</del>	<del>52,00</del>		
<b>Razem element 1.7: Wymiana instalacja odgromowa</b>							
<b>Razem rozdział 1: DACH BUDYNKU GŁÓWNEGO</b>							
<b>2 DACH NAD WIATROŁAPEM OD STRONY ZACHODNIEJ</b>							
210	KNR 0-17 IGM 2608-1	STB 01.02.00	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	41,90		
220	KNR 0-17 IGM 2608-2	STB 01.02.00	Przygotowanie starego podłoża poprzez impregnację środkiem gruntującym	m2	41,90		
230	KNR 0-22 IGM 531-1	STB 01.02.00	Przygotowanie podłoża	m2	41,90		
240	KNR 0-22 IGM 531-2	STB 01.02.00	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd	m2	41,90		
250	KNR 2-02 WACETO B 504-3	STB 01.02.00	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	23,06		
260	200-20	STB 01.02.00	Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem dekarским	m	15,30		
<b>Razem rozdział 2: DACH NAD WIATROŁAPEM OD STRONY ZACHODNIEJ</b>							
<b>Razem kosztorys: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU WORD WG OPINI Z DNIA 21.12.2016 ORAZ OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU</b>							